



BAUBEGINN

BAUENDE

Vollausbau
L = ca. 25m

Vollausbau
L = ca. 30m

Kaltrecycling (Teilausbau)
Ausbaubreite ca. 3,10m
von Stat. 0+045 bis 0+260

Abschnittsweise Fahrbahnsanierung
insgesamt ca. 7 Einzelflächen nach
Angabe der örtlichen Bauleitung

HINWEIS:
Verlauf Trasse Sickergräben und Ausläufe werden
vor Ort von der Bauleitung festgelegt.

LEGENDE

- Kaltrecycling / Teilausbau
- Abschnittsweise Fahrbahnsanierung
- Biotop
- FFH Gebiet
- FFH Mähwiesen

Hinweis nach Richtlinie RE 2012 + Plan ZVO

Freileitung Erdkabel
vorhandene Stromleitungstrasse der EnBW, digital erhalten Stand Januar 2019, für Lage und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.

Grundlagen: - ALKIS Stand: März 2017

AUFTRAGGEBER	GEMEINDE SCHECHINGEN
KREIS	OSTALBKREIS
PROJEKTNR.	SC18071
ANLAGE	02.1

FELDWEGSANIERUNG
"RIEDENLOH - MÜHLENBACH"
- AUSFÜHRUNGSPLANUNG -

LAGEPLAN

MASSSTAB	1 : 1000	HÖHENANGABEN IM	SYSTEM
PLANSTAND	28.01.2019 / LO	BEARBEITET	WINTER
VERMESSEN		FREIGEgeben	28.01.2019 BIEKERT

1. ÄNDERUNG
2. ÄNDERUNG
3. ÄNDERUNG
4. ÄNDERUNG
5. ÄNDERUNG
6. ÄNDERUNG



LEISTUNG
KOMPETENZ
PARTNERSCHAFT

LK&P. INGENIEURE GBR

FRANK BIEKERT
DIPL.-ING. (FH)
STEFAN KALMUS
DIPL.-ING. (FH)

UHLANDSTRASSE 39
73557 MUTLANGEN
FON 07171 10447-0
FAX 07171 10447-70
post@lkp-ingenieure.de
www.lkp-ingenieure.de